



Классификатор услуг по содержанию и текущему ремонту внутриквартирного оборудования, не относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме

№	Категория услуг	Подкатегория	Наименование услуг	Уточнение для некоторых видов услуг	Единица измерения	шифр	Цена 1
1	2	3	4	5	6		
1	Санитарно-технические работы	Вызов специалиста	Выход специалиста для осмотра и (или) консультации	<i>С последующим оказанием услуги на месте 0 руб. При оказании услуг стоимость прибытия на место прибавляется к общей стоимости работ.</i>	1 выход		
2	Санитарно-технические работы	ИПУ воды	Проверка ИПУ воды (включая документы)	1 Выезд мастера. 2 Проверка на месте (без снятия) счетчика воды. 3 Оформление и выдача необходимого комплекта документов (договор на проверку, акт проверки, акт осмотра, свидетельство о проверке прибора). <i>Справочно: проверка работоспособности запорной арматуры не проводится, так как не обязательна в рамках проверки ИПУ.</i>	1 шт.		
3	Санитарно-технические работы	ИПУ воды	Повторная опломбировка ИПУ в связи с нарушением пломбы по вине жителей или третьих лиц	1 Выезд мастера. 2 Опломбировка счетчика воды. 3 Оформление и выдача необходимого комплекта документов (договор оказания услуг, квитанция об оплате, акт опломбировки, документы организации на соответствующий вид деятельности). <i>Справочно:</i> - в акте опломбировки указывается номер пломбы, наименование организации, причина опломбирования для последующего предоставления в УК и подтверждения правильной эксплуатации прибора.	1 шт.		
4	Санитарно-технические работы	ИПУ воды	Замена ИПУ воды, установленного на трубопроводе, на резьбе	<i>ХВ или ГВ, опломбировка включена в стоимость</i> Состав работ: 1. Выезд мастера. 2. Демонтаж старого счетчика. 3. Монтаж нового счетчика (с учетом стоимости счетчика)	1 шт.		
5	Санитарно-технические работы	ИПУ воды	Установка ИПУ воды	<i>В жилых домах с действующей системой водоснабжения без фильтра для очистки вод, опломбировка включена!</i> Состав работ: 1 Выезд мастера. 2 Установка счетчика воды (с учетом стоимости счетчика) 3. Опломбировка. 4 Выдача пакета документов (договор на поставку и монтаж, акт ввода в эксплуатацию, акт сдачи-приема по установке прибора, паспорт на прибор)	1 шт.		
6	Санитарно-технические работы	Фильтр	Установка фильтра очистки питьевой воды		1 шт.	1.17-3403-3-1/1	625,6
7	Санитарно-технические работы	Фильтр	Демонтаж фильтра для очистки питьевой воды		1 шт.	1.17-3403-3-1/1	123,17
8	Санитарно-технические работы	Фильтр	Замена картриджа для фильтра очистки питьевой воды		1 шт.	1.15-2303-3-1/1	5050,96
9	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Установка сиденья унитаза		1 шт.		
10	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Замена сиденья унитаза		1 шт.	1.16-3202-2-1/1	489
11	Санитарно-технические работы		Демонтаж сиденья унитаза		1 шт.		
12	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Установка напольного унитаза со смывным бачком (с установкой и регулировкой арматуры бачка)	<i>С присоединением к канализации</i>	1 шт.	1.16-3203-2-1/2	2163,54
13	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Замена напольного унитаза со смывным бачком (с установкой и регулировкой арматуры бачка)	<i>С присоединением к канализации</i>	1 шт.	1.16-3202-1-3/1	3262,98
14	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Замена унитаза подвесного (без рамы инсталляции)	<i>С присоединением к канализации</i>	1 шт.	1.16-3203-10-1/1 + демонтаж	2035,92
15	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Установка унитаза подвесного (без рамы инсталляции)	<i>С присоединением к канализации</i>	1 шт.	1.16-3203-10-1/1	1707,12
16	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Установка напольного биде, писсуара	<i>С присоединением к канализации</i> Биде Писсуар	1 шт.	1.16-3203-1-8/1 1.16-3203-3-2/1	2398,67 3950,36

17	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Замена напольного биде, писсуара	<i>С присоединением к канализации</i> <i>С присоединением к канализации</i>	Биде Писсуар	1 шт.	1.16-3203-1-8/1 + демонтаж 1.16-3203-3-2/1 + демонтаж	2851,66 4483,57
18	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Установка подвесного биде, писсуара	<i>С присоединением к канализации</i>		1 шт.	1.16-3203-10-2/1	1430,29
19	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Замена подвесного биде, писсуара	<i>С присоединением к канализации</i>		1 шт.	1.16-3203-10-2/1 + демонтаж	1703,72
20	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Установка рамы инсталляции для подвесных сантехнических приборов			1 шт.		
21	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Демонтаж инсталляции для сантехнических приборов			1 шт.		
22	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Замена бачка напольного унитаза			1 шт.	1.16-3202-2-3/1	595,3
23	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Установка бачка напольного унитаза			1 шт.		
24	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Демонтаж бачка напольного унитаза			1 шт.		
25	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Укрепление расшатанного унитаза (без снятия)			1 услуга	1.16-3201-2-2/1	922,45
26	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Установка соединительной полочки к напольному унитазу			1 шт.		
27	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Замена соединительной полочки к напольному унитазу			1 шт.		
28	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Демонтаж подвесных санитарных приборов			1 шт.	1.16-3204-1-1/1	380,1
29	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Установка гофры унитаза			1 шт.		
30	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Замена гофры унитаза			1 шт.	1.16-3202-2-2/1	511,02
31	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Демонтаж гофры унитаза			1 шт.		
32	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Регулировка арматуры бачка унитаза			1 шт.	1.16-3201-1-1/1	187,88
33	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Ремонт арматуры бачка унитаза			1 шт.		
34	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Установка арматуры бачка унитаза без снятия бачка			1 шт.		
35	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Замена арматуры бачка унитаза без снятия бачка			1 шт.		
36	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Замена арматуры бачка унитаза со снятием бачка			1 шт.		
37	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Установка арматуры бачка унитаза со снятием бачка			1 шт.		
38	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Демонтаж арматуры бачка унитаза			1 шт.		
39	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Присоединение унитаза, биде, писсуара к канализации	<i>Предоставляется на установленные ранее сантехнические приборы</i>		1 шт.		
40	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Демонтаж напольного унитаза, биде, писсуара (с нарушением целостности сан прибора)			1 шт.	1.16-3204-1-3/1	931,39
41	Санитарно-технические работы	Унитаз, биде, писсуар	Демонтаж напольного унитаза, биде, писсуара (без нарушения целостности сан прибора)			1 шт.	1.16-3203-3-2/1	533,21
42	Санитарно-технические работы	Гибкая подводка	Замена гибкой подводки к сантехническому прибору			1 подводка	1.15-3102-2-1/3	313,6
43	Санитарно-технические работы	Смеситель	Замена маховичка вентильной головки или ручки переключателя на смесителе			1 шт.	1.15-3202-1-1/2	2578,3
44	Санитарно-технические работы	Смеситель	Замена картриджа смесителя или кран-буксы			1 шт.	1.15-3202-3-1/1	149,75
45	Санитарно-технические работы	Смеситель	Ремонт смесителя со снятием с места			1 шт.		
46	Санитарно-технические работы	Смеситель	Ремонт смесителя с душем без снятия с места			1 шт.		
47	Санитарно-технические работы	Смеситель	Ремонт смесителя без душа без снятия с места			1 шт.		
48	Санитарно-технические работы	Смеситель	Ремонт смесителя с душем со снятием с места			1 шт.		
49	Санитарно-технические работы	Смеситель	Демонтаж смесителя простого, бесконтактного, термостатического			1 шт.	1.15-3204-1-1/1	1189,73
50	Санитарно-технические работы	Смеситель	Демонтаж смесителя врезного, смесителя с душем			1 шт.		
51	Санитарно-технические работы	Смеситель	Демонтаж смесителя на жесткой подводке			1 шт.		
52	Санитарно-технические работы	Смеситель	Монтаж смесителя простого двухвентильного либо однорычажного			1 шт.	1.15-3203-4-3/1	592,52
53	Санитарно-технические работы	Смеситель	Монтаж смесителя термостатического, бесконтактного			1 шт.	1.15-3203-4-3/1	592,52
54	Санитарно-технические работы	Смеситель	Монтаж смесителя врезного			1 шт.		
55	Санитарно-технические работы	Смеситель	Монтаж смесителя с душем			1 шт.		
56	Санитарно-технические работы	Запорно-регулирующая арматура	Ремонт водоразборного крана без снятия с места при набивке сальника или при смене прокладок	<i>После первого запорного устройства в квартире</i>		1 шт.		
57	Санитарно-технические работы	Запорно-регулирующая арматура	Замена поврежденной полиэтиленовой насадки к вентильной головке			1 насадка		
58	Санитарно-технические работы	Элементы сантехнических приборов	Замена уплотнителей (прокладок) кранов, смесителей, труб D до 32 мм			1 шт.		
59	Санитарно-технические работы	Элементы сантехнических приборов	Замена уплотнителей (прокладок) кранов, смесителей, труб D свыше 32 мм			1 шт.		
60	Санитарно-технические работы	Элементы сантехнических приборов	Замена сетки крана (азрастор)			1 шт.		
61	Санитарно-технические работы	Сифон	Прочистка и промывка сифонов и санитарных приборов			1 сифон	1.16-2203-1-1/1	173,98
62	Санитарно-технические работы	Сифон	Монтаж сифона раковины на пластиковых трубопроводах			1 шт.		
63	Санитарно-технические работы	Сифон	Замена сифона раковины на пластиковых трубопроводах			1 шт.	1.16-3202-2-4/1	527

64	Санитарно-технические работы	Сифон	Демонтаж сифона раковины на пластиковых трубопроводах		1 шт.		
65	Санитарно-технические работы	Сифон	Монтаж сифона ванны обычного		1 шт.		
66	Санитарно-технические работы	Сифон	Демонтаж сифона ванны обычного		1 шт.		
67	Санитарно-технические работы	Сифон	Замена сифона ванны обычного		1 шт.		
68	Санитарно-технические работы	Сифон	Монтаж сифона ванны автомат (полуавтомат)		1 шт.		
69	Санитарно-технические работы	Сифон	Демонтаж сифона ванны автомат (полуавтомат)		1 шт.		
70	Санитарно-технические работы	Сифон	Замена сифона ванны автомат (полуавтомат)		1 шт.		
71	Санитарно-технические работы	Сифон	Замена сифона на чугунных трубопроводах без расчеканки		1 шт.		
72	Санитарно-технические работы	Сифон	Замена сифона на чугунных трубопроводах + расчеканка		1 шт.		
73	Санитарно-технические работы	Сифон	Монтаж сифона встроенного для стиральной/посудомоечной машины		1 шт.		
74	Санитарно-технические работы	Сифон	Демонтаж сифона встроенного для стиральной/посудомоечной машины		1 шт.		
75	Санитарно-технические работы	Раковина/Мойка	Установка раковины на кронштейны		1 шт.	1.16-3203-4-4/1	1292,46
76	Санитарно-технические работы	Раковина/Мойка	Установка раковины на тумбу (мойдодыр)		1 шт.	1.16-3203-4-1/1	1385,91
77	Санитарно-технические работы	Раковина/Мойка	Установка раковины с пьедесталом		1 шт.	1.16-3203-1-6/3	1778,48
78	Санитарно-технические работы	Раковина/Мойка	Демонтаж раковины, мойки		1 шт.	1.16-3204-1-1/1 1.16-3204-1-2/1	380,10 603,50
79	Санитарно-технические работы	Конструкции крепления	Замена кронштейна под смывным бачком		1 кронштейн		
80	Санитарно-технические работы	Конструкции крепления	Замена кронштейна под умывальником		1 кронштейн	1.16-3202-2-5/1	178,37
81	Санитарно-технические работы	Конструкции крепления	Установка кронштейна под смывным бачком		1 кронштейн		
82	Санитарно-технические работы	Конструкции крепления	Установка кронштейна под умывальником		1 кронштейн		
83	Санитарно-технические работы	Конструкции крепления	Укрепление кронштейна под смывным бачком		1 кронштейн		
84	Санитарно-технические работы	Конструкции крепления	Укрепление кронштейна под умывальником		1 кронштейн		
85	Санитарно-технические работы	Конструкции крепления	Демонтаж кронштейна под умывальником		1 кронштейн	1.16-3202-2-6/1	60,13
86	Санитарно-технические работы	Конструкции крепления	Демонтаж кронштейна под смывным бачком		1 кронштейн	1.16-3202-2-6/1	60,13
87	Санитарно-технические работы	Ванная	Установка обвязки под ванну (2-ой слив ванной) пластик		1 шт.		
88	Санитарно-технические работы	Ванная	Установка обвязки под ванну (2-ой слив ванной) медь, латунь		1 шт.		
89	Санитарно-технические работы	Ванная	Демонтаж обвязки ванны (2-ой слив ванной) медь, латунь		1 шт.		
90	Санитарно-технические работы	Ванная	Демонтаж обвязки ванны (2-ой слив ванной) пластик		1 шт.		
91	Санитарно-технические работы	Ванная	Установка ванны из акрила или стали (без гидромассажа)		1 шт.	1.16-3203-1-13/1	1312,81
92	Санитарно-технические работы	Ванная	Установка чугунной ванны		1 шт.	1.16-3203-1-1/1	2356,61
93	Санитарно-технические работы	Ванная	Установка гидромассажной ванны (без подключения к электричеству)		1 шт.	1.16-3203-1-14/1	3582,41
94	Санитарно-технические работы	Ванная	Демонтаж ванны из акрила или стали (без гидромассажа, без выноса)		1 шт.	1.16-3204-1-6/1	1301,7
95	Санитарно-технические работы	Ванная	Демонтаж ванны чугунной (без выноса)		1 шт.	1.16-3204-1-4/1	1836,46
96	Санитарно-технические работы	Ванная	Демонтаж ванны гидромассажной (без выноса)		1 шт.	1.16-3203-1-14/1	715,18
97	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Ремонт лейки душа, гибкого шланга душа в душевой кабине		1 шт.		
98	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Замена лейки душа, гибкого шланга душа в душевой кабине		1 шт.		
99	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Монтаж лейки душа, гибкого шланга душа в душевой кабине	<i>С установкой держателя лейки</i>	1 шт.		

100	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Демонтаж лейки душа, гибкого шланга душа в душевой кабине		1 шт.	1.15-3204-1-1/1	1189,73
101	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Демонтаж душевой системы в ванной		1 шт.	1.16-3204-1-8/1	1549,67
102	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Ремонт душевой системы в ванной	<i>Смена прокладок и картриджа</i>	1 шт.	1.17-3202-2-1/1	167,12
103	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Установка душевой системы в ванной		1 шт.	1.16-3203-1-18/1	4310,76
104	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Замена лейки душа или гибкого шланга душа в ванной		1 шт.		
105	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Ремонт лейки душа или гибкого шланга душа в ванной		1 шт.		
106	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Монтаж гигиенического душа		1 шт.	1.16-3203-1-8/1	2398,67
107	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Демонтаж гигиенического душа		1 шт.	1.16-3203-1-8/1	452,99
108	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Замена сетки душевого шланга на душевой трубке		1 шт.		
109	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Замена сетки душевого шланга на гибком шланге		1 шт.		
110	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Монтаж душевой кабины простой (без гидромассажа и парогенератора)	1. Установка санитарных приборов. 2. Установка и заделка кронштейнов. 3. Присоединение приборов к трубопроводам Со стальным поддоном С пластиковым поддоном	1 шт.	1.16-3203-1-17/1 1.16-3203-1-18/1	5222,99 4310,76
111	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Монтаж душевой кабины с джакузи	1. Установка санитарных приборов. 2. Установка и заделка кронштейнов. 3. Присоединение приборов к трубопроводам	1 шт.		
112	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Монтаж душевой кабины с гидромассажем (парогенератором)	1. Установка санитарных приборов. 2. Установка и заделка кронштейнов. 3. Присоединение приборов к трубопроводам	1 шт.		
113	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Монтаж душевого уголка	<i>С душевой системой под готовые выводы, без поддона</i>	1 шт.		
114	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Демонтаж душевой кабины с гидромассажем, парогенератором или джакузи		1 шт.		
115	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Демонтаж душевой кабины без гидромассажа, парогенератора, джакузи		1 шт.	1.16-3204-1-9/1	1182,92
116	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Демонтаж душевого уголка		1 шт.		
117	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Монтаж поддона акрилового (стального) с установкой на пол	<i>С присоединением к канализации</i>	1 шт.	1.16-3203-1-9/1	1284,13
118	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Монтаж подиума элементарного под поддон, ванну (высотой 10-15 см) устройство		1 м2	1.8-3103-1-1/1	852,97
119	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Демонтаж поддона акрилового (стального)		1 шт.	1.16-3204-1-7/1	1083,59
120	Санитарно-технические работы	Душ/Душевая кабина	Демонтаж подиума элементарного под поддон, ванну (высотой 10-15 см)		1 м2		
121	Санитарно-технические работы	Гидроизоляция швов	Гидроизоляция соединительных швов в сантехнике		1 пог. м	1.2-3101-6-2/1	940,49
122	Санитарно-технические работы	Полотенцесушитель	Монтаж перемычки и выводов на полотенцесушитель (на трубы D от 15 мм до 25 мм включительно)	<i>Выводы под полотенцесушитель до 2 м</i>	1 шт.	1.15-3103-3-3/1	300,49
123	Санитарно-технические работы	Полотенцесушитель	Монтаж перемычки и выводов на полотенцесушитель (на трубы D от 25 мм до 32 мм)	<i>Выводы под полотенцесушитель до 2 м</i>	1 шт.	1.15-3103-3-4/1	300,49
124	Санитарно-технические работы	Полотенцесушитель	Замена стойка с выводами на полотенцесушитель	<i>В случае неудовлетворительного состояния стойка услуга бесплатная</i>	1 пог. м	1.15-3102-4-2/1	562,31
125	Санитарно-технические работы	Полотенцесушитель	Монтаж полотенцесушителя без перемычки на готовую подводку		1 шт.	1.15-3203-4-5/1	2104,78
126	Санитарно-технические работы	Полотенцесушитель	Демонтаж полотенцесушителя без перемычки на готовую подводку		1 шт.	1.15-3203-4-5/1	413,08
127	Санитарно-технические работы	Водонагреватель	Монтаж водонагревателя накопительного типа	<i>Установка и подключение к водопроводу</i>	1 шт.	1.15-3303-3-1/1	9984,98
128	Санитарно-технические работы	Водонагреватель	Демонтаж водонагревателя накопительного типа		1 шт.	1.15-3303-3-1/1	1967,05
129	Санитарно-технические работы	Стиральная/Посудомоечная машина	Подключение стиральной или посудомоечной машины к водоснабжению и водоотведению на готовые коммуникации (водоснабжение и водоотведение)		1 ед. техники		
130	Санитарно-технические работы	Стиральная/Посудомоечная машина	Подключение стиральной или посудомоечной машины к водоснабжению и водоотведению с доработкой коммуникаций	<i>Установка сифона, монтаж гофры, монтаж манжеты, удлинение сливного шланга на необходимую длину (до 2 м), монтаж крана трехходового, установка подводки для воды, замена или наращивание заливного шланга на более длинный</i>	1 ед. техники		
131	Санитарно-технические работы	Стиральная/Посудомоечная машина	Отключение стиральной или посудомоечной машины от водоснабжения и водоотведения		1 ед. техники		
132	Санитарно-технические работы	Стиральная/Посудомоечная машина	Устройство водоснабжения и водоотведения (коммуникации) для подключения стиральной или посудомоечной машины	<i>5 метров коммуникаций и закрытый способ прокладки с заделкой штроб</i>	1 шт.		
133	Санитарно-технические работы	Засор	Устранение засора санитарных приборов со снятием сифона и его прочисткой (кроме унитаза)	<i>Кроме засора в стояке</i>	1 услуга	1.16-3101-3-1/1	191,41

134	Санитарно-технические работы	Засор	Устранение засора санитарных приборов с помощью троса и прокачки санитарных приборов вантузом (кроме унитаза)		1 услуга	1.15-2103-1-1/1	11,95
135	Санитарно-технические работы	Засор	Устранение засора унитаза с помощью троса без снятия с места		1 услуга	1.15-2103-2-1/1 1.16-3101-1-1/1	261,2
136	Санитарно-технические работы	Засор	Устранение засора унитаза с помощью троса со снятием с места		1 услуга	1.16-3101-1-1/1	234,4
137	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Монтаж клапана обратного (водопровод)	<i>Не является общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме</i>	1 шт.	1.15-3203-1-1/1	1409,24
138	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Демонтаж клапана обратного (водопровод)	<i>Не является общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме</i>	1 шт.	1.15-3203-1-1/1	236,12
139	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Монтаж заглушки на трубопроводе до D 32 мм	<i>Не является общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме</i>	1 шт.	1.15-3203-1-2/1	1411,67
140	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Демонтаж заглушки на трубопроводе до D 32 мм	<i>Не является общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме</i>	1 шт.	1.15-3204-1-3/1	47,3
141	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Расчеканка раструба канализации внутренней разводки		1 шт.	1.16-3101-2-4/1	152,44
142	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Расчеканка раструба канализации 1-го стыкового соединения по просьбе заказчика		1 шт.		
143	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Монтаж труб ПВХ D до 32 мм включительно		1 пог м	1.15-3103-4-4/1	1034,66
144	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Монтаж чугунных канализационных труб D 50 мм	<i>В квартире</i>	1 пог м	1.16-3103-1-1/1	644,29
145	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Монтаж чугунных канализационных труб D 100 мм	<i>В квартире</i>	1 пог м	1.16-3103-1-2/1	709,3
146	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Монтаж фитинга трубы ПВХ D до 32 мм включительно	<i>В квартире</i>	1 шт.	1.16-3103-5-1/1	523,72
147	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Демонтаж фитинга трубы ПВХ D до 32 мм включительно	<i>В квартире</i>	1 шт.	1.16-3103-5-1/1	24,44
148	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Монтаж фитинга чугунной трубы D 50 мм	<i>В квартире</i>	1 шт.		
149	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Монтаж фитинга чугунной трубы D 100 мм	<i>В квартире</i>	1 шт.		
150	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Демонтаж фитинга чугунной трубы D 50 мм	<i>В квартире</i>	1 шт.		
151	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Демонтаж фитинга чугунной трубы D 100 мм	<i>В квартире</i>	1 шт.		
152	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Демонтаж труб канализации (пластик)	<i>В квартире</i>	1 пог м	1.16-3104-2-1/1	116,98
153	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Демонтаж труб канализации (чугун , металл)	<i>В квартире</i>	1 пог м	1.16-3104-1-1/1	466,09
154	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Замена разводки труб после стояка канализации в квартире и подведение к 1 прибору		1 пог м		
155	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Монтаж разводки труб после стояка канализации в квартире и подведение к 1 прибору		1 пог м	1.16-3103-4-1/1	936,98
156	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Демонтаж разводки труб после стояка канализации в квартире		1 пог м	1.16-3104-2-1/1	116,98
157	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Монтаж клапана канализации обратного D 50 мм		1 шт.	1.15-3203-1-2/1	1411,67
158	Санитарно-технические работы	Трубопровод	Монтаж клапана канализации обратного D 110 мм		1 шт.	1.15-3203-1-3/1	2524,74
159	Санитарно-технические работы	Отключение/Включение стояка	Отключение/включение стояка ГВС, ХВС на 2 часа	<i>При проведении работ как своими силами, так и сторонней организацией</i>	1 стояк	Цена договорная	2000
160	Электромонтажные работы	Вызов специалиста	Выход специалиста для осмотра и (или) консультации	<i>С последующим оказанием услуги на месте 0 руб. При оказании услуг стоимость прибытия на место прибавляется к общей стоимости работ.</i>	1 выход		
161	Электромонтажные работы	Электропроводка	Диагностика электропроводки (точка)		1 точка		
162	Электромонтажные работы	Электропроводка	Диагностика электропроводки (линия)		1 линия		
163	Электромонтажные работы	Электропроводка	Замена открытой электропроводки от ввода в квартиру		1 пог м		
164	Электромонтажные работы	Электропроводка	Замена закрытой электропроводки от ввода в квартиру		1 пог м		
165	Электромонтажные работы	Электропроводка	Укладка кабеля в пластиковый кабель-канал или канал плинтуса	<i>отдельно услуга не предоставляется</i>	1 пог м		
166	Электромонтажные работы	Электропроводка	Монтаж пластикового кабель-канала по кирпичному основанию		1 пог м	1.21-3103-31-1/2	325,81
167	Электромонтажные работы	Электропроводка	Монтаж пластикового кабель-канала по бетонному основанию		1 пог м	1.21-3103-31-2/2	479,6
168	Электромонтажные работы	Электропроводка	Демонтаж скрытой электропроводки	<i>Отдельно услуга не предоставляется. Без разделки борозд. В состав входит: 1. Снятие проводов с отсоединением жил. 2. Демонтаж конструкций, изоляторов.</i>	1 пог м	1.21-3104-4-1/1	13,94
169	Электромонтажные работы	Электропроводка	Прокладка кабеля по бетону		1 пог м	1.22-3103-15-5/1	334,21
170	Электромонтажные работы	Электропроводка	Прокладка кабеля по кирпичу		1 пог м	1.22-3103-15-3/1	291,98
171	Электромонтажные работы	Электропроводка	Прокладка кабеля по пенобетону, гипсолиту		1 пог м		
172	Электромонтажные работы	Электропроводка	Прокладка кабеля по ГКЛ		1 пог м		
173	Строительные работы	Электропроводка	Прокладка кабеля в гофротрубе		1 пог м		
174	Строительные работы	Электропроводка	Прокладка гофротрубы		1 пог м	1.21-3103-33-1/1	145,22
175	Строительные работы	Электропроводка	Прокладка кабеля открытым способом или в лотках		1 пог м	1.21-3103-7-1/1	26,6
176	Строительные работы	Электропроводка	Прокладка слаботочного лотка		1 пог м		
177	Строительные работы	Электропроводка	Прокладка кабеля в пластиковом коробе		1 пог м	1.21-3103-8-1/1	32,75
178	Строительные работы	Электропроводка	Прокладка пластикового короба		1 пог м		
179	Строительные работы	Электропроводка	Прокладка кабеля в металлорукаве		1 пог м	1.21-3103-21-2/1	50,03
180	Строительные работы	Электропроводка	Прокладка металлорукава		1 пог м	1.21-3103-20-1/1	343,75

181	Строительные работы	Электропроводка	Разборка и установка потолка		1 кв. м.	1.13-3604-8-1/1 1.13-3604-8-2/1 1.13-3603-4-1/1	1759,46
182	Строительные работы	Электропроводка	Прокладка кабеля за разборным потолком		1 пог. м	1.21-3103-12-4/1 1.21-3703-4-1/1	278,15
183	Строительные работы	Электропроводка	Демонтаж и монтаж фальшпола		1 кв. м	1.10-3404-2-5/1 1.10-3203-3-7/1	955,65
184	Строительные работы	Электропроводка	Прокладка кабеля под разборный фальшпол		1 пог. м	1.21-3703-4-2/1	259,25
185	Электромонтажные работы	Электропроводка	Монтаж кабельканала шириной до 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево		1 пог. м		
186	Электромонтажные работы	Электропроводка	Монтаж кабельканала шириной до 25 мм по кирпичу		1 пог. м	1.21-3103-31-1/1	352,98
187	Электромонтажные работы	Электропроводка	Монтаж кабельканала шириной до 25 мм по бетону		1 пог. м	1.21-3103-31-2/1	506,77
188	Электромонтажные работы	Электропроводка	Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево		1 пог. м		
189	Электромонтажные работы	Электропроводка	Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм по кирпичу		1 пог. м	1.21-3103-31-1/2	325,81
190	Электромонтажные работы	Электропроводка	Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм по бетону		1 пог. м	1.21-3103-31-2/2	479,6
191	Электромонтажные работы	Электропроводка	Прокладка гофры по бетону (с кабелем)		1 пог. м	1.21-3103-32-1/1	626,45
192	Электромонтажные работы	Электропроводка	Прокладка гофры по кирпичу (с кабелем)		1 пог. м	1.21-3103-3-1/1	241,91
193	Электромонтажные работы	Электропроводка	Прокладка гофры по пенобетону, гипсолиту (с кабелем)		1 пог. м	1.21-3103-3-1/1	241,91
194	Электромонтажные работы	Электропроводка	Прокладка гофры по ГКЛ (с кабелем)		1 пог. м	1.21-3103-33-1/1	172,34
195	Электромонтажные работы	Электропроводка	Укладка провода в кабель-канал	<i>Отдельно услуга не предоставляется</i>	1 пог. м	1.21-3103-21-9/1	17,03
196	Электромонтажные работы	Электропроводка	Затяжка провода в гофру (первый одно- или многожильный)	<i>Отдельно услуга не предоставляется</i>	1 пог. м	1.21-3103-21-2/1	50,03
197	Электромонтажные работы	Электропроводка	Затяжка провода в гофру (последующие одно- или многожильные)		1 пог. м	1.21-3103-21-9/1	17,03
198	Электромонтажные работы	Электропроводка	Демонтаж гофры		1 пог. м	1.21-3104-7-1/1	93,3
199	Электромонтажные работы	Электропроводка	Заведение жил в устройства		1 жил.	1.21-3103-20-5/1	830,27
200	Электромонтажные работы	Электропроводка	Подтяжка контакта провода		1 шт.		
201	Электромонтажные работы	Электропроводка	Наравивание, соединение контактов		1 шт.		
202	Электромонтажные работы/Строительные работы	Сверление/Штробление	Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки в бетоне		1 пог. м	1.50-3204-10-5/1	288,55
203	Электромонтажные работы/Строительные работы	Сверление/Штробление	Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки в кирпиче		1 пог. м	1.50-3204-10-1/1	160,49
204	Электромонтажные работы/Строительные работы	Сверление/Штробление	Пробивка борозд размером до 40 мм в пенобетоне, гипсолите		1 пог. м		
205	Электромонтажные работы/Строительные работы	Сверление/Штробление	Прорезка борозд шириной до 120 мм в ГКЛ (толщина ГКЛ 12,5 мм)		1 пог. м	1.10-3405-1-1/1	188,7
206	Электромонтажные работы/Строительные работы	Сверление/Штробление	Пробивка борозд глубиной свыше 40 мм для скрытой электропроводки в бетоне		1 пог. м	1.50-3204-10-6/1	473,41
207	Электромонтажные работы/Строительные работы	Сверление/Штробление	Пробивка борозд глубиной свыше 40 мм для скрытой электропроводки в кирпиче		1 пог. м	1.50-3204-10-2/1	257,92
208	Электромонтажные работы/Строительные работы	Сверление/Штробление	Пробивка борозд размером свыше 40 мм в пенобетоне, гипсолите		1 пог. м		
209	Электромонтажные работы/Строительные работы	Сверление/Штробление	Заделка борозд глубиной до 40 мм		1 пог. м	1.50-3201-3-4/1	189,1
210	Электромонтажные работы/Строительные работы	Сверление/Штробление	Заделка борозд свыше 40 мм		1 пог. м	1.50-3201-3-4/1 1.50-3201-3-6/1	226,14
211	Электромонтажные работы	Дверной звонок	Замена дверного звонка		1 шт.		
212	Электромонтажные работы	Дверной звонок	Монтаж дверного звонка		1 шт.	1.21-3303-6-1/1	572,7
213	Электромонтажные работы	Дверной звонок	Демонтаж дверного звонка		1 шт.	1.21-3303-6-1/1	114,53
214	Электромонтажные работы	Выключатель/Розетка	Ремонт выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного накладного типа		1 шт.		
215	Электромонтажные работы	Выключатель/Розетка	Монтаж выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного накладного типа		1 шт.	1.20-3103-1-1/1 1.20-3103-1-4/1	295,56 330,12
216	Электромонтажные работы	Выключатель/Розетка	Ремонт выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного утопленного типа		1 шт.		
217	Электромонтажные работы	Выключатель/Розетка	Монтаж выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного утопленного типа		1 шт.	1.20-3103-1-2/1 1.20-3103-1-5/1	259,28 260,28
218	Электромонтажные работы	Выключатель/Розетка	Демонтаж выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного накладного типа		1 шт.	1.21-3305-1-1/1	31,28
219	Электромонтажные работы	Выключатель/Розетка	Демонтаж выключателя одноклавишного/двухклавишного/трехклавишного утопленного типа		1 шт.		

220	Электромонтажные работы	Выключатель/Розетка	Монтаж розетки штпсельной накладного типа	1 шт.	1 20-3103-1-8/1	322,54
221	Электромонтажные работы	Выключатель/Розетка	Ремонт розетки штпсельной накладного типа	1 шт.		
222	Электромонтажные работы	Выключатель/Розетка	Монтаж розетки штпсельной утопленного типа	1 шт.	1 20-3103-1-9/1	302,52
223	Электромонтажные работы	Выключатель/Розетка	Ремонт розетки штпсельной утопленного типа	1 шт.		
224	Электромонтажные работы	Выключатель/Розетка	Демонтаж розетки штпсельной накладного типа	1 шт.	1 20-3103-1-9/1	60,5
225	Электромонтажные работы	Выключатель/Розетка	Демонтаж розетки штпсельной утопленного типа	1 шт.	1 20-3103-1-9/1	60,5
226	Электромонтажные работы	Выключатель/Розетка	Монтаж блока с тремя выключателями и одной штпсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке	1 шт.	1 20-3103-1-12/1	550,67
227	Электромонтажные работы	Выключатель/Розетка	Демонтаж блока с тремя выключателями и одной штпсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке	1 шт.	1 20-3103-1-12/1	110,14
228	Электромонтажные работы	Выключатель/Розетка	Монтаж розетки для электроплиты	1 шт.		
229	Электромонтажные работы	Выключатель/Розетка	Демонтаж розетки для электроплиты	1 шт.		
230	Электромонтажные работы	Сверление/Штробление	Высверливание отверстий под монтаж подрозетника D до 80 мм в бетоне	1 шт.	1 50-3204-8-2/1	366,22
231	Электромонтажные работы	Сверление/Штробление	Высверливание отверстий под монтаж подрозетника D до 80 мм в кирпиче	1 шт.	1 50-3204-6-1/1	221,12
232	Электромонтажные работы	Сверление/Штробление	Высверливание отверстий под монтаж подрозетника D до 80 мм в пенобетоне, гипсолите, ГКЛ	1 шт.	1 50-3204-8-2/1	366,22
233	Электромонтажные работы	Распаячная коробка	Монтаж коробки распаячной в бетонной стене	1 шт.	1 21-3103-36-1/1	139,91
234	Электромонтажные работы	Распаячная коробка	Монтаж коробки распаячной в кирпичной стене	1 шт.	1 21-3103-36-3/1	108,07
235	Электромонтажные работы	Распаячная коробка	Монтаж коробки распаячной в гипсолите, пенобетоне, ГКЛ	1 шт.	1 21-3103-36-3/1	108,07
236	Электромонтажные работы	Распаячная коробка	Монтаж коробки распаячной накладной	1 шт.	1 21-3103-36-1/1	139,91
237	Электромонтажные работы	Распаячная коробка	Демонтаж коробки распаячной в бетонной стене	1 шт.	1 21-3103-36-1/1	26,92
238	Электромонтажные работы	Распаячная коробка	Демонтаж коробки распаячной в кирпичной стене	1 шт.	1 21-3103-36-1/1	26,92
239	Электромонтажные работы	Распаячная коробка	Демонтаж коробки распаячной в гипсолите, пенобетоне, ГКЛ	1 шт.	1 21-3103-36-1/1	26,92
240	Электромонтажные работы	Распаячная коробка	Демонтаж коробки распаячной накладной	1 шт.	1 21-3103-36-1/1	26,92
241	Электромонтажные работы	Автомат защиты/Щиток	Монтаж автоматического выключателя однополюсного/двухполюсного/трехполюсного на DIN-рейку	1 выключатель	1 21-3603-6-3/1	2225,33
242	Электромонтажные работы	Автомат защиты/Щиток	Демонтаж автоматического выключателя однополюсного/двухполюсного/трехполюсного на DIN-рейку	1 выключатель	1 21-3603-6-3/1(Демонтаж СН ТЧ П 22)	445,08
243	Электромонтажные работы	Автомат защиты/Щиток	Монтаж автоматического выключателя однополюсного/двухполюсного/трехполюсного с болтовым креплением	1 выключатель	1 21-3603-6-3/1	2225,33
244	Электромонтажные работы	Автомат защиты/Щиток	Демонтаж автоматического выключателя однополюсного/двухполюсного/трехполюсного с болтовым креплением	1 выключатель	1 21-3603-6-3/1(Демонтаж СН ТЧ П 22)	445,08
245	Электромонтажные работы	Автомат защиты/Щиток	Замена электрощитка в квартире на 6 автоматов	1 щиток	1 20-3203-1-1/1	1729,58
246	Электромонтажные работы	Автомат защиты/Щиток	Демонтаж автоматов защиты, УЗО	1 шт.		
247	Электромонтажные работы	Автомат защиты/Щиток	Замена автомата защиты, УЗО	1 шт.	1 21-3302-22-1/1	603,64
248	Электромонтажные работы	Автомат защиты/Щиток	Установка автомата защиты, УЗО	1 шт.		
249	Электромонтажные работы	Автомат защиты/Щиток	Проверка работоспособности автомата защиты, УЗО	1 шт.		
250	Электромонтажные работы	Прибор освещения	Монтаж люстры потолочной	1 шт.	1 20-3103-3-11/1	927,47
251	Электромонтажные работы	Прибор освещения	Монтаж потолочных светильников	1 шт.		
252	Электромонтажные работы	Прибор освещения	Монтаж точечных светильников	1 шт.	1 20-3103-3-19/1	469,64
253	Электромонтажные работы	Прибор освещения	Монтаж бра	1 шт.		
254	Электромонтажные работы	Прибор освещения	Монтаж светодиодной ленты	1 пог. м		
255	Электромонтажные работы	Прибор освещения	Демонтаж осветительных приборов	1 шт.	1 20-3104-1-4/1	99,2
256	Электромонтажные работы	Прибор освещения	Замена неисправной лампы (накаливания, разрядная, светодиодные, галогенные лампы) в осветительных приборах	1 шт.		
257	Электромонтажные работы	Прибор освещения	Замена лампы люминесцентной	1 шт.		
258	Электромонтажные работы	Прибор освещения	Ремонт светильника или люстры	1 шт.		
259	Электромонтажные работы	Датчик	Монтаж датчиков движения	1 шт.		
260	Электромонтажные работы	Датчик	Демонтаж датчиков движения	1 шт.		
261	Электромонтажные работы	Электроустановочное изделие	Монтаж патрона осветительного прибора	1 шт.		
262	Электромонтажные работы	Электроустановочное изделие	Демонтаж патрона осветительного прибора	1 шт.		
263	Электромонтажные работы	Электроустановочное изделие	Замена клеммной колодки "N"	1 колодка		

264	Электромонтажные работы	Электроустановочное изделие	Установка клеммной колодки "N"		1 колодка	1.22-3403-29-4/1(прим)	652,36
265	Электромонтажные работы	Полотенцесушитель	Монтаж электрического полотенцесушителя		1 шт.	1.21-3303-4-1/1	890,02
266	Электромонтажные работы	Полотенцесушитель	Демонтаж электрического полотенцесушителя		1 шт.	1.21-3303-4-1/1(Демонтаж СН ТЧ. П.22)	178
267	Электромонтажные работы	Тепловая завеса	Монтаж тепловой завесы		1 шт.	1.18-3403-18-2/1(прим)	10281,26
268	Электромонтажные работы	Тепловая завеса	Демонтаж тепловой завесы		1 шт.	1.18-3403-18-2/1(прим)(Демонтаж СН ТЧ. П.22)	2047,68
269	Электромонтажные работы	Стиральная/Посудомоечная машина	Подключение стиральной или посудомоечной машины к электросети от щитка	<i>Установка накладной розетки, электрического автомата в электрощите, сверление отверстий для кабеля по всей квартире до 10 метров и укладка кабеля в кабель канал по стене или полу.</i>	1 ед. техники		
270	Электромонтажные работы	Электроплита	Подключение электроплиты	<i>Установка на подготовленное место, выравнивание по уровню, подсоединение проводов</i>	1 шт.		
271	Электромонтажные работы	Электроплита	Ремонт варочной панели электроплиты		1 шт.		
272	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена верха электроплиты 3 -конфорочная		1 услуга		
273	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена верха электроплиты 4 -конфорочная		1 услуга		
274	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена моторредуктора электроплиты		1 шт.		
275	Электромонтажные работы	Электроплита	Устранение мелких неисправностей электроплиты		1 услуга		
276	Электромонтажные работы	Электроплита	Ремонт переключателя электроплиты на месте		1 шт.		
277	Электромонтажные работы	Электроплита	Частичная замена проводов и шин электроплиты		1 шт.		
278	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена тяги переключателя электроплиты (Льсыва)		1 шт.		
279	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена обода конфорки электроплиты		1 шт.		
280	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена штепсельного разъема электроплиты		1 шт.		
281	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена конфорки электроплиты		1 шт.		
282	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена манометрического терморегулятора жарочного шкафа электроплиты		1 шт.		
283	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена конфорки кухонной электроплиты (чугунный блин)		1 шт.		
284	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена трубчатого электрического нагревательного прибора духового шкафа электроплиты или СВЧ-печи (ТЭН)		1 шт.		
285	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена переключателей мощности электроплиты		1 шт.		
286	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена ламп освещения жарочного шкафа электроплиты		1 шт.		
287	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена ручки переключателя электроплиты		1 шт.		
288	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена стекла дверцы жарочного шкафа электроплиты		1 шт.		
289	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена ручки дверцы жарочного шкафа электроплиты		1 шт.		
290	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена линии питания электроплиты (закрытым способом)		1 пог. м		
291	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена линии питания электроплиты (открытым способом)		1 пог. м		
292	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена автоматического выключателя электроплиты		1 шт.		
293	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена выключателя "Гриль-свет" электроплиты		1 шт.		
294	Электромонтажные работы	Электроплита	Ремонт дверцы жарочного шкафа электроплиты		1 шт.		
295	Электромонтажные работы	Электроплита	Замена регулятора (межатрона) электроплиты		1 шт.		
296	Плотницкие работы	Вызов специалиста	Выход специалиста для осмотра и (или) консультации	<i>С последующим оказанием услуги на месте 0 руб. При оказании услуги стоимость прибытия на место прибавляется к общей стоимости работ.</i>	1 выход		
297	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Замена петель межкомнатных дверей		1 петля	1.11-3402-1-1/1 (пара)	456,35
298	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Замена глазка в дверь		1 шт.	1.11-3401-1-1/1(прим)	394,28
299	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Врезка глазка в металлическую дверь		1 шт.		
300	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Врезка глазка в неметаллическую дверь		1 шт.		
301	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Замена неисправного замка неметаллической двери		1 шт.		
302	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Замена накладного замка неметаллической двери		1 шт.	1.11-3402-1-5/1	443,21
303	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Замена неисправного замка в металлической двери		1 шт.	1.11-3402-1-6/1	710,64
304	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Врезка дверной ручки в квартире (неметаллической двери)		1 шт.		
305	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Врезка дверной ручки в квартире (металлической двери)		1 шт.		
306	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Замена дверной ручки с одним креплением		1 шт.		
307	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Замена дверной ручки с двумя креплениями и более		1 шт.	1.11-3402-1-3/1	260,75
308	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Демонтаж дверной ручки в квартире		1 шт.		

309	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Установка доводчиков на деревянную дверь в квартире		1 шт.	1.11-3403-3-1/2	258,56
310	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Установка доводчиков на металлическую дверь в квартире		1 шт.	1.11-3403-5-1/1	1006,46
311	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Установка входной металлической двери в квартире		1 шт.	1.11-3303-5-1/1	7212,6
312	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Установка входной неметаллической двери в квартире		1 шт.	1.11-3103-11-6/1	1656,88
313	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Демонтаж входной металлической двери в квартире		1 шт.	1.11-3304-3-1/1	2517,11
314	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Демонтаж входной неметаллической двери в квартире		1 шт.		
315	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Регулировка двери в квартире		1 шт.	1.11-3101-5-7/1(прим)	709,25
316	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Замена обивки двери в том числе со снятием старой		1 м2	1.11-3105-2-3/1	439,61
317	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Замена дверных наличников		1 пог. м	1.11-3103-7-1/6	44,94
318	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Укрепление дверных наличников		1 пог. м		
319	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Укрепление оконных наличников		1 пог. м		
320	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Демонтаж межкомнатной двери с разбором короба		1 шт.	1.11-3104-9-3/1	511,3
321	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Установка межкомнатных одностворных дверных полотен	<i>Врезка петель, навешивание полотна</i>	1 шт.	1.11-3103-5-5/1	928,52
322	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Установка межкомнатных двухстворных дверных полотен	<i>Врезка петель, навешивание полотна</i>	1 шт.	1.11-3103-5-5/3	928,52
323	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Установка межкомнатных раздвижных дверных полотен	<i>Одностворчатая дверь</i>	1 шт.	1.11-3103-11-6/1	828,42
324	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Ремонт порога в дверном проёме		1 шт.	1.10-3405-2-1/1	123,34
325	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Установка порога (коробка с деревянным порогом)		1 шт.	?	
326	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Установка порога (алюминиевый - под дверь)		1 шт.	1.10-3405-2-1/1	123,34
327	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Установка ограничителя для двери		1 шт.	1.10-3803-6-2/1	138,85
328	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Открытие входной неметаллической двери в случае утери ключей жильцами	<i>Для вскрытия замка требуется предъявление документа о праве собственности, либо договора аренды квартиры. Если какие-либо документы отсутствуют, и нет возможности увидеть соседей, работа будет производиться только в присутствии полиции</i>	1 шт.		
329	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Открытие входной металлической двери в случае утери ключей жильцами	<i>Для вскрытия замка требуется предъявление документа о праве собственности, либо договора аренды квартиры. Если какие-либо документы отсутствуют, и нет возможности увидеть соседей, работа будет производиться только в присутствии полиции</i>	1 шт.		
330	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Замена уплотнителей на дверях или окнах в квартире		1 пог. м	1.11-3302-1-2/1	469,75
331	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Установка карниза на потолок		1 пог. м		
332	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Установка карниза на стену		1 пог. м		
333	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Установка жалюзи		1 шт.	1.26-3203-1-1/1	247,38
334	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Установка рулонных штор на окно		1 шт.		
335	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Регулировка пластикового окна		1 шт.	1.11-3205-1-1/1	62,29
336	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Замена оконного стекла		1 м2 стекла	1.11-3503-3-1/1	714,72
337	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Демонтаж окна		1 м2	1.11-3104-1-1/1	730,26
338	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Установка окна стандартного деревянного		1 м2	1.11-3103-8-1/1(прим)	1689,24
339	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Установка окна стандартного пластикового		1 м2	1.11-3203-1-2/2	1206,31
340	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Герметизация окна		1 пог. м	1.11-3105-3-1/1	117,34
341	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Установка откосов		1 пог. м	1.13-3603-27-3/1	1340,26
342	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Установка ограничителя на окно		1 шт.	1.11-3402-2-3/1	109,63
343	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Установка подоконника	<i>На готовое основание</i>	1 пог. м	1.11-3203-4-3/1	296,5
344	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Демонтаж подоконника		1 м2	1.11-3104-3-1/1	526,69
345	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Ремонт путем замены подоконных досок на ПВХ		1 пог. м		
346	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Ремонт подоконника без снятия с места		1 пог. м	1.11-3101-4-1/1(прим)	354,83
347	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Замена оконных петель		1 петля	1.11-3402-2-5/1	271,86
348	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Ремонт форточных петель		1 шт.		
349	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Ремонт форточки		1 шт.	1.11-3101-3-1/1	678,79
350	Плотницкие работы	Дверь/Окно	Замена оконной ручки		1 ручка	1.11-3402-2-2/1	136,49
351	Плотницкие работы	Мебель	Сборка или разборка крупногабаритной мебели (шкаф, диван и тп), требующие участие 2 человек		час		
352	Плотницкие работы	Мебель	Сборка или разборка малогабаритной мебели (тумба, стул, шкаф и тп), требующие участие только 1 человека		час		
353	Плотницкие работы	Мебель	Ремонт шкафа-купе (двухстворчатого)	<i>Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции</i>	1 шт.		

354	Плотницкие работы	Мебель	Ремонт шкафа распашного (одностворчатого)	Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции	1 шт.		
355	Плотницкие работы	Мебель	Ремонт шкафа распашного(двухстворчатого)	Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции	1 шт.		
356	Плотницкие работы	Мебель	Ремонт шкафа распашного (четырёхстворчатого)	Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции	1 шт.		
357	Плотницкие работы	Мебель	Ремонт тумбы, комода, стеллажа, буфета,	Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции	1 шт.		
358	Плотницкие работы	Мебель	Ремонт кровати, кресла, кушетки, колыбели, тахты	Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции	1 шт.		
359	Плотницкие работы	Мебель	Ремонт стула, табурета, пуфа	Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции	1 шт.		
360	Плотницкие работы	Мебель	Ремонт стола/журнальный столик	Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции	1 шт.		
361	Плотницкие работы	Мебель	Установка полок (до 5шт.)	Полка размером 30x80 см, количество креплений - 2	1 шт.		
362	Плотницкие работы	Мебель	Ремонт выдвижных элементов мебели	Замена и регулировка фурнитуры, деталей шкафа, укрепление конструкции	1 шт.		
363	Плотницкие работы	Почтовый ящик	Установка замка в почтовый ящик		1 шт.	1.26-3103-2-3/1	520,84
364	Плотницкие работы	Почтовый ящик	Замена замка в почтовый ящик		1 шт.		
365	Плотницкие работы	Конструкция крепления	Навеска кронштейна (со сборкой)		1 шт.		
366	Плотницкие работы	Конструкция крепления	Навеска кронштейна (без сборки)		1 шт.		
367	Плотницкие работы	Конструкция крепления	Монтаж крепления для люстр и светильников, бра		1 шт.		
368	Плотницкие работы	Конструкция крепления	Демонтаж крепления для люстр и светильников, бра		1 шт.		
369	Плотницкие работы	Балкон	Обшивка балкона		1 пог. м		
370	Плотницкие работы	Элементы декора	Установка зеркала		1 шт.	1.50-3203-50-1/1	233,53
371	Плотницкие работы	Элементы декора	Установка картины		1 шт.		
372	Плотницкие работы	Элементы декора	Установка гарнитуры: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п.		1 шт.	1.50-3203-50-1/1	233,53
373	Плотницкие работы	Элементы декора	Демонтаж гарнитуры: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п.		1 шт.	1.50-3203-50-1/1(Демонтаж СН ТЧ. П.22)	46,69
374	Вентиляции и вытяжки	Кухонная вытяжка	Установка воздуховода кухонной вытяжки		1 шт.		
375	Вентиляции и вытяжки	Кухонная вытяжка	Монтаж и подключение кухонной вытяжки		1 шт.		
376	Вентиляции и вытяжки	Вентиляция	Замена вентиляционной решетки		1 шт.	1.18-3202-1-1/1	280,3
377	Вентиляции и вытяжки	Вентиляция	Установка вентиляционной решетки		1 шт.		
378	Вентиляции и вытяжки	Вентиляция	Демонтаж вентиляционной решетки		1 шт.	1.18-3202-1-1/1(Демонтаж СН ТЧ. П.22)	55,33
379	Вентиляции и вытяжки	Вентиляция	Установка канального вентилятора в вентиляционный короб в квартире	Не относящегося к общедомовому имуществу	1 шт.	1.18-3303-13-1/1(прим)	3800,42
380	Вентиляции и вытяжки	Вентиляция	Восстановление целостности короба вентиляции	Не относящегося к общедомовому имуществу	1 кв. м.	1.8-3103-3-1/1(прим)	816,23
381	Строительные работы	Сверление/Штробление	Сверление сквозных отверстий в деревянных конструкциях электродрелью D до 60 мм		1 отверстие	1.50-3204-12-1/1;1.50-3204-12-3/1	174,72
382	Строительные работы	Сверление/Штробление	Сверление сквозных отверстий в бетонных и железобетонных конструкциях и перекрытиях перфоратором D до 60 мм		1 отверстие	1.50-3204-11-3/1;1.50-3204-11-4/1	292,01
383	Строительные работы	Сверление/Штробление	Сверление сквозных отверстий в кирпичных конструкциях D до 60 мм		1 отверстие	1.50-3204-13-5/1 (6 см)	258,24
384	Строительные работы	Перегородка	Демонтаж существующих кирпичных конструкций	Не относящихся к несущим конструкциям и общему имуществу МКД	1 м3		
385	Строительные работы	Перегородка	Демонтаж ж/б конструкций	Не относящихся к несущим конструкциям и общему имуществу МКД	1 м3	1.8-3504-1-1/1	19832,94
386	Строительные работы	Перегородка	Демонтаж перегородки, короба, шахты (гипсокартон,ДСП,дерево)		1 м2	1.8-3204-1-6/1	283,67
387	Строительные работы	Перегородка	Демонтаж перегородки, короба, шахты (кирпич, шлакоблоки)		1 м2	1.8-3104-1-1/1 (м3)	8502,59
388	Строительные работы	Перегородка	Устройство перегородки из гипсокартона		1 м2	1.8-3303-2-1/1	792,13
389	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Цементирование пола, после демонтажа унитаза		1 услуга	1.10-3301-1-2/1	417,35
390	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Нанесение штукатурки на стену		1 м2		
391	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Отбивка штукатурки		1 м2	1.13-3104-1-1/1	307,93

392	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Декоративная штукатурка		1 м2	1.13-3103-20-1/1 (прим)	1389,91
393	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Перетирка штукатурки стен		1 м2	1.13-3101-10-1/1	149,7
394	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Перетирка штукатурки потолков		1 м2	1.13-3101-10-1/1	149,7
395	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Шпаклевка стен		1 м2	1.13-3103-22-2/1 (прим)	1386,64
396	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Подготовка основания к натяжному потолку: заделка трещин, очистка старого покрытия, гидроизоляция, выравнивание, шлифовка		1 м2	1.13-3101-13-8/1	353,92
397	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Очистка старого покрытия потолка (штукатурка, водоземельсионная краска, побелка)		1 м2	1.24-3105-2-6/1	622,97
398	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Очистка старого покрытия потолка (обои)		1 м2	1.13-3304-1-2/1	54,55
399	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Очистка окрашенных поверхностей от загрязнений		1 м2	1.13-3204-1-1/1	321,32
400	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Окраска металлических поверхностей		1 м2	1.13-3203-18-2/1	119,67
401	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Окраска поверхностей стен водоземельсионной краской		1 м2	1.13-3203-26-3/2	332,87
402	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Окраска поверхностей потолков водоземельсионной краской		1 м2	1.13-3203-26-4/2	413,3
403	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Улучшенная окраска ранее окрашенных поверхностей стен	<i>Окраска с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 35 %</i>	1 м2	1.13-3201-16-5/1	156,65
404	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Улучшенная окраска ранее окрашенных поверхностей потолков		1 м2	1.13-3201-17-5/1	209,03
405	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Окраска дверей	<i>Окраска с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 35 %</i>	1 м2	1.13-3201-9-2/1	403,34
406	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Окраска окон	<i>Окраска с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 35 %</i>	1 м2	1.13-3201-8-2/1	727,06
407	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Улучшенная окраска металлических поверхностей	<i>Окраска с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 35 %</i>	1 м2	1.13-3203-17-2/1	122,48
408	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Снятие обоев		1 м2	1.13-3304-1-1/1	62,66
409	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Поклейка стен обоями обычными		1 м2	1.13-3303-2-2/2	369,97
410	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Нанесение жидких обоев на стену		1 м2		
411	Строительные работы	Штукатурно-малярные работы	Поклейка потолка обоями		1 м2	1.13-3303-2-5/1	146,21
412	Строительные работы	Плиточные работы	Облицовка стен керамической плиткой		1 м2	1.13-3503-3-1/1	835,24
413	Строительные работы	Плиточные работы	Укладка кухонного фартука		1 м2		
414	Строительные работы	Плиточные работы	Укладка плитки на подготовленное основание		1 м2	1.10-3703-3-1/1	700,48
415	Строительные работы	Плиточные работы	Разборка плитки пола		1 м2	1.10-3704-1-2/1	251,27
416	Строительные работы	Пол	Шлифовка поверхности паркетных полов, бывших в эксплуатации механизированная		1 м2	1.10-3403-5-2/1	64,33
417	Строительные работы	Пол	Циклевка поверхности паркетных полов, бывших в эксплуатации ручная		1 м2	1.10-3401-9-2/1	218,56
418	Строительные работы	Пол	Покрытие паркета лаком 1 слой		1 м2	1.10-3403-5-6/1	158,36
419	Строительные работы	Пол	Разборка покрытий из линолеума		1 м2	1.10-3504-1-1/1	61
420	Строительные работы	Пол	Разборка ламината		1 м2	1.10-3404-3-1/1	82
421	Строительные работы	Пол	Подготовка основания пола (разметка, толщина стяжки, коррекция трещин, грунтовка, гидроизоляция, керамзит, укладка раствора)		1 м2	1.10-3103-2-7/1	631,39
422	Строительные работы	Пол	Укладка ламината на подготовленное основание		1 м2	1.10-3403-3-4/1	185,14
423	Строительные работы	Пол	Укладка линолеума на подготовленное основание		1 м2	1.10-3503-1-5/2	394,84
424	Строительные работы	Пол	Укладка ковролина на подготовленное основание		1 м2	1.10-3503-2-1/1	651,56
425	Строительные работы	Пол	Покраска пола		1 м2	1.13-3203-12-3/1	356,83
426	Строительные работы	Пол	Замена досок в полах	<i>Ширина доски до 20 см.</i>	1 м2 сменяемой поверхности	1.10-3401-1-9/1	695,88
427	Строительные работы	Пол	Замена плинтуса	<i>Плинтус поливинилхлоридный с креплением шурупами</i>	1 пог. м		
428	Строительные работы	Пол	Монтаж плинтуса	<i>Плинтус поливинилхлоридный с креплением шурупами</i>	1 пог. м	1.10-3803-1-11/1	108,59
429	Строительные работы	Пол	Демонтаж плинтуса	<i>Плинтус поливинилхлоридный с креплением шурупами</i>	1 пог. м	1.10-3404-4-2/1	15,14
430	Строительные работы	Пол	Устройство гидроизоляции пола (рулонной гидроизоляцией) 1 слой		1 м2	1.10-3203-1-1/1	385,89
431	Строительные работы	Пол	Устройство гидроизоляции пола (рулонной гидроизоляцией) последующий слой		1 м2	1.10-3203-1-2/1	215,62
432	Строительные работы	Пол	Настил фанеры, или ДСП на готовое основание пола		1 м2	1.10-3203-3-7/1	745,93

433	Уборочные работы	Уборка	Уборка в квартире после ремонта (площадь комнаты до 15 кв.м) (кроме ванной комнаты, туалета и кухни)	<i>Обязательный перечень работ: удаление строительной пыли, остатков затирки, цементной пыли и мусора с потолков (включая светильники освещения), полов, плинтусов и дверных блоков; чистка радиаторов отопления. Доставка рабочих к месту работ не учтена. Материалы (ветошь, вода, моющие средства) не включены в стоимость.</i>	1 комната		
434	Уборочные работы	Уборка	Уборка в квартире после ремонта (площадь комнаты от 15 кв.м до 30 кв. м) (кроме ванной комнаты, туалета и кухни)	<i>Обязательный перечень работ: удаление строительной пыли, остатков затирки, цементной пыли и мусора с потолков (включая светильники освещения), полов, плинтусов и дверных блоков; чистка радиаторов отопления. Доставка рабочих к месту работ не учтена. Материалы (ветошь, вода, моющие средства) не включены в стоимость.</i>	1 комната		
435	Уборочные работы	Уборка	Уборка в квартире после ремонта (площадь комнаты от 30 кв. м) (кроме ванной комнаты, туалета и кухни)	<i>Обязательный перечень работ: удаление строительной пыли, остатков затирки, цементной пыли и мусора с потолков (включая светильники освещения), полов, плинтусов и дверных блоков; чистка радиаторов отопления. Доставка рабочих к месту работ не учтена. Материалы (ветошь, вода, моющие средства) не включены в стоимость.</i>	1 комната		
436	Уборочные работы	Уборка	Генеральная уборка в квартире (площадь комнаты до 15 кв.м) (кроме ванной комнаты, туалета и кухни)	<i>Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; мойка подоконников и оконных блоков, мытье (полировка) оконных стекол в т. ч. балконов, протирка радиаторов отопления; мойка карнизов; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей; чистка ковров и мягкой мебели</i>	1 комната		
437	Уборочные работы	Уборка	Генеральная уборка в квартире (площадь комнаты от 15 кв.м до 30 кв. м) (кроме ванной комнаты, туалета и кухни)	<i>Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; мойка подоконников и оконных блоков, мытье (полировка) оконных стекол в т. ч. балконов, протирка радиаторов отопления; мойка карнизов; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей; чистка ковров и мягкой мебели</i>	1 комната		
438	Уборочные работы	Уборка	Генеральная уборка в квартире (площадь комнаты от 30 кв. м) (кроме ванной комнаты, туалета и кухни)	<i>Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; мойка подоконников и оконных блоков, мытье (полировка) оконных стекол в т. ч. балконов, протирка радиаторов отопления; мойка карнизов; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей; чистка ковров и мягкой мебели</i>	1 комната		
439	Уборочные работы	Уборка	Генеральная уборка кухни (площадь комнаты до 15 кв.м)	<i>Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плинтусов и поверхности бытовой техники; мойка подоконников, мытье (полировка) оконных стекол в т. ч. балконов, протирка радиаторов отопления; мойка карнизов; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей; чистка ковров и мягкой мебели, протирка и полировка столешниц и барных стоек, мойка холодильника, СВЧ и духовок снаружи и внутри; удаление жира с поверхностей; удаление отложений известкового налета с сантехники и кафеля; устранение загрязнений из межплиточных швов, а также их обеззараживание антибактериальными средствами</i>	1 комната		

440	Уборочные работы	Уборка	Генеральная уборка кухни (площадь комнаты от 15 кв м до 30 кв м)	<i>Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плитусов и поверхности бытовой техники; мойка подоконников, мытье (полировка) оконных стекол в т. ч. балконов, протирка радиаторов отопления; мойка карнизов; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей; чистка ковров и мягкой мебели, протирка и полировка столешниц и барных стоек, мойка холодильника, СВЧ и духовок снаружи и внутри; удаление жира с поверхностей; удаление отложений известкового налета с сантехники и кафеля; устранение загрязнений из межплиточных швов, а также их обеззараживание антибактериальными средствами</i>	1 комната		
441	Уборочные работы	Уборка	Генеральная уборка в туалете (раздельный санузел)	<i>Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плитусов и поверхности бытовой техники; чистка и дезинфекция санитарных приборов; мойка поддона душевой кабины (ванна), чистка душевой кабины по всей высоте; удаление отложений известкового налета с сантехники и кафеля; устранение загрязнений из межплиточных швов, а также их обеззараживание антибактериальными средствами; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей</i>	1 комната		
442	Уборочные работы	Уборка	Генеральная уборка в ванной (раздельный санузел)	<i>Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плитусов и поверхности бытовой техники; чистка и дезинфекция санитарных приборов; мойка поддона душевой кабины (ванна), чистка душевой кабины по всей высоте; устранение загрязнений из межплиточных швов, а также их обеззараживание антибактериальными средствами; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей</i>	1 комната		
443	Уборочные работы	Уборка	Генеральная уборка в ванной/туалете (смежный санузел)	<i>Примерный перечень работ: влажная и сухая уборка полов, стен, дверей и дверных блоков, потолков, плитусов и поверхности бытовой техники; чистка и дезинфекция санитарных приборов; мойка поддона душевой кабины (ванна), чистка душевой кабины по всей высоте; устранение загрязнений из межплиточных швов, а также их обеззараживание антибактериальными средствами; протирка осветительных приборов, розеток и выключателей; очистка и полировка фасадов мебели, протирка пустых шкафов изнутри, мытье кафеля от пола до потолка; натирание хромированных поверхностей</i>	1 комната		
444	Уборочные работы	Уборка	Мытье окон в квартире		1 м2		
445	Уборочные работы	Уборка	Уборка в квартире после прорыва канализации	<i>Устранение последствий аварийного состояния помещения</i>	час		
446	Уборочные работы	Уборка	Уборка в квартире после пожара	<i>Очистка стен от нагара, сажи и копоти; очистка потолка от нагара, копоти; очистка пола от копоти и сажи</i>	1 м2		
447	Уборочные работы	Мусор	Сбор и вынос строительного мусора до бункера (до 100 м)		1 м3		
448	Уборочные работы	Мусор	Вынос крупногабаритного мусора до бункера (вес 1 предмета до 50 кг, расстояние выноса до 100 м)		1 предмет		
449	Уборочные работы	Мусор	Вынос крупногабаритного мусора до бункера (вес 1 предмета до 100 кг, расстояние выноса до 100 м)		1 предмет	1.50-3305-3-1/1; 1.50-3305-3-2/1	558,55
450	Уборочные работы	Мусор	Вынос крупногабаритного мусора до бункера (вес 1 предмета до 150 кг, расстояние выноса до 100 м)		1 предмет	1.50-3305-3-1/1	126,92
451	Промышленный альпинизм	Окно	Навеска снаряжения	<i>Мытье окон жилых помещений выше 2-го этажа с привлечением альпинистов</i>	устройство снаряжения		
452	Промышленный альпинизм	Окно	Перевеска снаряжения		1 перевеска		
453	Промышленный альпинизм	Окно	Мытье окон снаружи	<i>Мытье окон жилых помещений выше 2-го этажа с привлечением альпинистов. Услуга предоставляется в комплексе с навеской снаряжения</i>	1 м2		
454	Промышленный альпинизм	Кондиционер	Прочистка и промывка кондиционеров		1 шт.		

455	Промышленный альпинизм	Кондиционер	Демонтаж наружного блока сплит-системы кондиционера весом до 30 кг		1 шт.	1.18-3403-17-1/1(демонтаж ТЧ п.22)	2284,34
456	Центральное отопление	Отопительный прибор	Монтаж конвектора		1 шт.	1.17-3303-1-4/1	2285,56
457	Центральное отопление	Отопительный прибор	Демонтаж конвектора		1 шт.	1.17-3303-1-4/1(демонтаж ТЧ п.22)	448,78
458	Центральное отопление	Отопительный прибор	Демонтаж радиатора массой до 80 кг		1 шт.	1.17-3304-1-1/1	684,1
459	Центральное отопление	Отопительный прибор	Демонтаж радиатора массой до 160 кг		1 шт.	1.17-3304-1-2/1	1058,03
460	Центральное отопление	Отопительный прибор	Демонтаж радиатора массой до 240 кг		1 шт.	1.17-3304-1-3/1	1401,92
461	Центральное отопление	Отопительный прибор	Прочистка и промывка радиаторов массой до 80 кг		1 шт.	1.17-3301-2-1/1	1115,99
462	Центральное отопление	Отопительный прибор	Прочистка и промывка радиаторов массой до 160 кг		1 шт.	1.17-3301-2-2/1	1641,13
463	Центральное отопление	Отопительный прибор	Прочистка и промывка радиаторов массой до 240 кг		1 шт.	1.17-3301-2-3/1	2428,84
464	Центральное отопление	Отопительный прибор	Замена радиаторной пробки		1 шт.	1.17-3302-1-1/1	248,03
465	Центральное отопление	Отопительный прибор	Установка радиатора (на готовую подводу)	<i>Работы производятся только если перемычка стоит и требуется заменить сам радиатор</i>	1 радиаторный блок	1.17-3303-1-2/1	2280,88
466	Центральное отопление	Отопительный прибор	Установка радиатора (с устройством перемычки)	<i>С подключением к ЦО</i>	1 радиаторный блок	1.17-3303-1-2/1; 1.17-3203-12-1/1; 1.17-3203-1-1/1	4478,6
467	Центральное отопление	Конструкция крепления	Установка кронштейна для крепления радиатора отопления		1 шт.	1.17-3303-2-1/1	273,64
468	Центральное отопление	Отключение/Включение стояка	Отключение/включение стояка отопления на 2 часа	<i>В случае аварии услуга бесплатная. Для многоэтажных домов оформляется смета</i>	1 стояк	Цена договорная	1500
469	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Фильтр	Установка фильтра грубой очистки воды в трубах	<i>На готовое основание</i>	1 шт.	1.17-3403-3-4/1	740,34
470	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Фильтр	Замена фильтра грубой очистки воды в трубах		1 шт.		
471	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Фильтр	Установка фильтра тонкой очистки воды	<i>На готовое основание</i>	1 шт.	1.17-3403-3-1/1	625,6
472	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Фильтр	Замена фильтра тонкой очистки воды		1 шт.		
473	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Фильтр	Прочистка фильтров		1 шт.		
474	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Фильтр	Демонтаж фильтров грубой очистки		1 шт.	1.17-3403-3-4/1(демонтаж ТЧ п.22)	145,26
475	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Фильтр	Демонтаж фильтров тонкой очистки		1 шт.	1.17-3403-3-1/1(демонтаж ТЧ п.22)	123,17
476	Центральное отопление	Опрессовка системы ЦО	Опрессовка систем после проведенных работ (до 5 этажа)	<i>Наружный осмотр, опрессовка, установка заглушек и манометра, наполнение системы водой, осмотр трубопровода и устранение дефектов, стук воды.</i>	1 пог. м	1.17-3205-2-1/1	2319,02
477	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Запорно-регулирующая арматура	Монтаж запорно-регулирующей арматуры D до 25 мм	<i>Шаровые краны, термоголовки, терморегуляторы и т.п.</i>	1 шт.	1.15-3203-1-1/1	1205,81
478	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Запорно-регулирующая арматура	Монтаж запорно-регулирующей арматуры D до 50 мм	<i>Шаровые краны, термоголовки, терморегуляторы и т.п.</i>	1 шт.	1.15-3203-1-2/1	1208,23
479	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Запорно-регулирующая арматура	Демонтаж запорно-регулирующей арматуры D до 25 мм	<i>Шаровые краны, термоголовки, терморегуляторы и т.п.</i>	1 шт.	1.15-3204-2-3/1	101,44
480	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Запорно-регулирующая арматура	Демонтаж запорно-регулирующей арматуры D до 50 мм	<i>Шаровые краны, термоголовки, терморегуляторы и т.п.</i>	1 шт.	1.15-3204-3-2/1	545,48
481	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Трубопровод	Подтяжка гайки		1 шт.	1.15-3102-1-1/1	207,74
482	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Трубопровод	Установка регулятора давления		1 шт.	1.17-3303-4-1/1	580,97
483	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Трубопровод	Замена регулятора давления		1 шт.		
484	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Трубопровод	Замена регулятора давления		1 шт.		

485	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Трубопровод	Нарезка резьбы D от 15 мм до 32 мм		1 ед.	1.15-3101-2-4/1	229,51
486	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Трубопровод	Нарезка резьбы D от 32 мм до 50 мм		1 ед.	1.15-3101-2-6/1	412,24
487	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Трубопровод	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм	<i>Перекрывание запорной арматуры, вырубка борозды, вырезка отверстия в трубопроводе, установка арматуры, пуск системы.</i>	1 врезка	1.15-3105-1-1/1	7962,01
488	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Трубопровод	Разборка трубопроводов D до 25 мм	<i>Снятие крепления и труб, свертывание арматуры и фасонных частей с труб, проверка и очистка труб и фасонных частей труб</i>	1 пог м	1.17-3204-1-1/1	255,47
489	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Трубопровод	Разборка трубопроводов D до 40 мм	<i>Снятие крепления и труб, свертывание арматуры и фасонных частей с труб, проверка и очистка труб и фасонных частей труб</i>	1 пог м	1.17-3204-1-2/1	375,47
490	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Трубопровод	Разборка трубопроводов D до 50 мм	<i>Снятие крепления и труб, свертывание арматуры и фасонных частей с труб, проверка и очистка труб и фасонных частей труб</i>	1 пог м	1.17-3204-1-2/1	294,1
491	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Трубопровод	Демонтаж любых типов трубопроводов D до 25 мм		1 пог м	1.15-3104-1-1/1	168,1
492	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Трубопровод	Демонтаж любых типов трубопроводов D до 32 мм		1 пог м	1.15-3104-1-2/1	294,1
493	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Трубопровод	Демонтаж любых типов трубопроводов D до 50 мм		1 пог м	1.15-3104-1-3/1	384,18
494	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Трубопровод	Монтаж стальных трубопроводов D до 25 мм		1 пог м	1.15-3103-3-3/1	300,49
495	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Трубопровод	Монтаж стальных трубопроводов D до 65 мм		1 пог м	1.15-3103-3-7/1	480,26
496	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Трубопровод	Монтаж трубопроводов из металлопластиковых труб D до 25 мм		1 пог м	1.15-3103-5-1/1	182,4
497	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Трубопровод	Монтаж трубопроводов из металлопластиковых труб D до 32 мм		1 пог м	1.15-3103-5-2/1	208,63
498	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Трубопровод	Монтаж трубопроводов из полипропилена D до 25 мм		1 пог м	1.15-3103-4-3/1	1341,85
499	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Трубопровод	Монтаж трубопроводов из полипропилена D до 50 мм		1 пог м	1.15-3103-4-6/1	1444,21
500	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Сварочные работы	Сварочные работы D от 15 мм до 20 мм		1 шов		
501	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Сварочные работы	Сварочные работы D от 25 мм до 32 мм		1 шов		
502	Санитарно-технические работы/Центральное отопление	Сварочные работы	Сварочные работы D от 40 мм до 50 мм		1 шов		
503	Прочие работы	ТВ/Интернет	Подключение городской телевизионной антенны в щитовой, интернета		1 шт.	1.22-3403-53-6/1	1937,58
504	Прочие работы	ТВ/Интернет	Подключение провода кабельного ТВ к телевизору	<i>Подключение, прокладка кабеля не входит</i>	1 точка	1.22-3403-55-1/1	903,12
505	Прочие работы	ТВ/Интернет	Монтаж телевизора на стену		1 шт.		
506	Прочие работы	Грузчики	Услуги грузчиков при разгрузке/погрузке до 10 кг		1 час		
507	Прочие работы	Грузчики	Услуги грузчиков при разгрузке/погрузке от 10 кг до 25 кг		1 час		
508	Прочие работы	Грузчики	Услуги грузчиков при разгрузке/погрузке выше 25 кг		1 час		
509	Прочие работы	Грузчики	Перевозка грузов по Москве до 2 тонн		1 час		
510	Прочие работы	Грузчики	Перевозка грузов по Москве до 5 тонн		1 час		
511	Прочие работы	Грузчики	Перевозка грузов по Москве до 15 тонн		1 час		
512	Прочие работы	Грузчики	Доставка рабочих и инвентаря (оборудования) к месту проведения работ на машине грузопассажирской типа ГАЗ		1 км		
513	Прочие работы	Грузчики	Ожидание машины грузопассажирской типа ГАЗ		1 час		
514	Прочие работы	Мусор	Заказ вывоза мусора (бункер 8 м3)		1 шт.		
515	Прочие работы	Дератизация	Дератизация в квартире (крысы, мыши)	<i>Работу будет выполнять сторонняя организация</i>	1 кв. м.		
516	Прочие работы	Дератизация	Дезинсекция в квартире (насекомые)	<i>Работу будет выполнять сторонняя организация</i>	1 кв. м.	1.50-1103-2-1/1	12,31
517	Прочие работы	Домофон	Ремонт трубки домофона (в квартире)	<i>Работу будет выполнять сторонняя организация</i>	1 шт.		
518	Прочие работы	Домофон	Заказ/восстановление магнитного ключа для домофона		1 шт.		
519	Прочие работы	Домофон	Установка трубки домофона (в квартире)	<i>Работу будет выполнять сторонняя организация</i>	1 шт.		
520	Прочие работы	Домофон	Замена трубки домофона (в квартире)	<i>Работу будет выполнять сторонняя организация</i>	1 шт.		
521	Прочие работы	Извлечение вещей	Извлечение вещей, предметов из шахты лифта		1 услуга		
522	Прочие работы	Извлечение вещей	Извлечение вещей, предметов из мусорокамеры		1 услуга		